

Le Club des Industriels

ACTUALITES SUR LE GRAPHIQUE DE CORRELATION DES HAUTEURS

- Version 6 du 18/08/2025 -

Le présent document synthétise les principales dernières évolutions du graphique des corrélation entre les hauteurs maximales couvertes par les référentiels de familles de procédés de revêtements extérieurs et les référentiels des familles de procédés de support bois.

Note :

Les extraits des domaines d'emploi donnés dans le présent document sont issus de simplifications, ils sont donnés à titre indicatif, ils ne peuvent en rien se substituer à une étude approfondie de la part des acteurs contractuellement responsables.

EVOLUTION GENERALE

(Aucune modification n'a été faite par rapport à la version V05)

10 familles de procédé ont été actualisées ou référencées en plus par rapport à la version V05.

ASPECTS ENDUITS

(4 familles de procédé référencées en plus par rapport à la version V05) :

➤ Enduit sur l'isolation en béton de chanvre :

- Conforme aux RP "Règles Professionnelles d'Exécution d'Ouvrages en Bétons de Chanvre" visant la Charpente (NF DTU 31.1)
- Conforme aux RP "Règles Professionnelles d'Exécution d'Ouvrages en Bétons de Chanvre" visant la COB (NF DTU 31.2)
- Conforme aux RP "Règles Professionnelles d'Exécution d'Ouvrages en Bétons de Chanvre" visant la FOB (NF DTU 31.4)

➤ Bardage rapport d'enduit sur plaque

- Sous AT visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures

ASPECTS PANNEAUX

(2 familles de procédé référencées en plus par rapport à la version V05) :

Le Club des Industriels / ACTUALITES SUR LE GRAPHIQUE DE CORRELATION DES HAUTEURS

- **Bardage rapporté en panneaux HPL avec fixation traversante**
 - (Conformes aux RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardages rapportés sur parois bois (COB et CLT)
(Panneaux HPL à fixations traversantes / Panneaux fibres-ciment à fixations traversantes / Clins pvc à fixations traversantes)")
- **Bardage rapporté en fibre-ciment avec fixation traversante**
 - (Conformes aux RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardages rapportés sur parois bois (COB et CLT)
(Panneaux HPL à fixations traversantes / Panneaux fibres-ciment à fixations traversantes / Clins pvc à fixations traversantes)")

ASPECTS LAMES

(1 famille de procédé modifiée par rapport à la version V05) :

- **Bardage rapporté en bois-plastique**
 - « Sous AT visant la pose sur COB et CLT » remplacé par « sous AT visant la pose sur COB/CLT/FOB avec dispositions particulières »

ASPECT METALLIQUES

(1 famille de procédé référencée en plus par rapport à la version V05) :

- **Bardage rapporté en panneaux composites avec fixation traversante**
 - sous AT visant la pose sur COB/CLT avec dispositions particulières

ASPECT MINERAL

(2 famille de procédé modifiée par rapport à la version V05) :

- **Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque**
 - (Sous AT visant la pose sur COB avec dispositions particulières)
- **Bardage rapporté en ardoises**
 - (Conforme au RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardage rapportés sur parois bois (COB et CLT)
(Ardoises naturelles / Ardoises fibres-ciment)")

ASPECT VERRE

(Aucune famille de procédé référencée en plus par rapport à la version V05) :